

質問回答書

平成 29年 6月 15日

履行名称 平成29年度 配水管布設替工事 (みD-24)

No.	図面番号	仕様書等(頁)	質問内容	回答
1		明細表— 18	仮設配管用鋼管 (SGP150A) 材料費に計上してありますが、内訳がわかりません。またレンタルの場合、日数は何日で計上していますか。	鋼管継手類を含んだ設計であるがその内訳は明示していません。また、レンタルでの想定はしていません。
2			仮設配管 (SGP150A) で計上してありますが、ステンレス管 (仮設管) のまちがいですか。仮設配管用鋼管の詳細を教えてください。	仮設配管は鋼管 (材料費÷転用回数) にて設計されています。レンタル管 (ステンレス管) にて施工の場合は協議が必要です。
3			仮設管に給水管切替工が計上されていません。切替の必要があると思われます。	設計において仮設給水管の施工は考えていません。
4			仮設管の管割り図 (計画図) はありますか。	仮設管の管割り図はありません。
5		明細表— 33	通水試験工 通水試験の回数は1回ですか。	通水試験の回数は2回を予定しています。
6		明細表— 16	既設エアモルタル注入工 37号単価表がありません。詳細を教えてください。材料・接続材等の詳細	注入回数は3回、標準強度は1.0N/mm ² です。注入可能な延長や作業性が現場により異なるため施工時に協議します。